

HİZMET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşin Adı/ Tanımı

Kocaeli Körfez ve Bolu Merkezde bulunan Şirketimize ait ana depolarda gerçekleştirilmesi planlanan tadilat işlerinin yapılmasıdır.

2. Amaç

Bu teknik şartnamenin amacı Kocaeli Körfez ve Bolu Merkezde bulunan Şirketimize ait ana depolarda gerçekleştirilmesi planlanan tadilat işlerinin teknik şart ve koşullarını belirlemektir.

3. İşin Kapsamı

Bu teknik şartname, Kocaeli Körfez ve Bolu Merkezde bulunan Şirketimize ait ana depolarda planlanan tadilat işlerini kapsamaktadır.

4. Tanımlar

-

5. İşin yeri:

Kocaeli Körfez ve Bolu Merkezde ana depolar.

6. İşin süresi :

Sözleşme imzalanması sonrası 45 (kırkbeş) takvim günü içinde planlanan işlerin tamamlanması gerekmektedir.

7. Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

Yüklenici Şirket ile koordinasyonu sağlamak için belirlenen firma yetkilisi değişmesi halinde değişiklik öncesi ŞİRKET'e bildirilecektir.

8. İşyerleri

Kocaeli Körfez ve Bolu Merkezde şirketimize ait ana depolarda tadilat işlemlerinin gerçekleştirileceği işyeridir.

8.1 İşyerinin yükleniciye teslimi

Yüklenici, sözleşmeyi imzalanması ile birlikte Şirket ile koordinasyonu sağlayacak firma yetkilisini Şirkete bildirecektir. Bu bildirim sonrası, Şirket tarafından tadilat süreçleri ile ilgili iş akışı başlatılacaktır.

8.2. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler

İşin ifası kapsamındaki ihtiyaçları için gerekli alanlardan Şirket tarafından uygun görülenleri, Şirket tarafından belirlenmiş yerde, kullanım esnasındaki tüm maliyetler ve işin tamamlanması sonrası söküm vb. masraflar da dahil, tüm bedelleri YÜKLENİCİ 'ye ait olmak üzere kurabilir. Bu alanlara dair her türlü detay (şirket tesisinden mecburi faydalanması söz konusu ise ne koşullarda olacağı, alanları kullanacak kişilerin tesis içinde uyması gereken kurallar vs.) Şirket tarafından Yüklenici' ye ayrıca bildirilecektir.

8.3 İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması

YÜKLENİCİ; işin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından sorumludur.

YÜKLENİCİ, yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı bedelini kendisi ödemek üzere **Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası** yaptırmakla yükümlüdür. (Yaptırılacak olan sigorta bedelleri Sözleşme eki Ek-3 Sigorta Poliçesi Kapsamı ekinde belirtildiği şekilde belirtilen bedeller üzerinden yaptırılmalıdır.)

YÜKLENİCİ'nin yaptığı işlerden dolayı işçilerine zarar verilmesi ihtimaline karşı **İşveren Mali Mesuliyet Sigortası** yaptırmakla yükümlüdür. (Yaptırılacak olan sigorta bedelleri sözleşme eki EK-3 (Sigorta Poliçesi Kapsamı) de belirtildiği şekilde belirtilen bedeller üzerinden yaptırılmalıdır.) İşveren mali mesuliyet sigorta poliçelerinin tarafları, YÜKLENİCİ ile sigorta şirketi olup, **lehtarı ŞİRKET**'tir.

YÜKLENİCİ, **Genel riziko (All Risk) sigortasını**, poliçe bedeli sözleşme bedeli kadar ve lehtarı ŞİRKET olacak şekilde yaptıracaktır.

YÜKLENİCİ ayrıca Ferdi Kaza ve Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçelerini de yaptıracaktır. (Yaptırılacak olan sigorta bedelleri sözleşme eki EK-3 de belirtildiği şekilde belirtilen bedeller üzerinden yaptırılmalıdır.)

Söz konusu sigortalara ilişkin poliçeler, yer teslim tarihinden başlamak üzere sözleşme eki EK-3 Sigorta poliçesi kapsamında süreli olacak ve en geç sözleşme imzasını müteakip 7 gün içerisinde yazılı teslim tutanağı mukabilinde ŞİRKET 'e teslim edilecektir. İş süresinin uzaması halinde poliçeler, ŞİRKET'in ihtarına gerek kalmaksızın 30 günlük sürelerle uzatılarak ŞİRKET'e yazılı teslim tutanağı mukabilinde teslim edilecektir. ŞİRKET' in yazılı izni dışında poliçenin süreleri kısaltılamayacak veya poliçeler iptal edilemeyecektir.

Kıymetler tam değerleri üzerinden sigorta ettirilmelidir.

YÜKLENİCİ'nin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalara sınırlandırılmamış olduğundan, sigorta poliçelerinin genel şartlarının "Teminat dışında kalan haller" maddesinde belirtilen, YÜKLENİCİ'nin kusurlu olduğu hallerde, kusur/ihmal nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için YÜKLENİCİ, ŞİRKET'ten hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan YÜKLENİCİ doğrudan sorumlu olacaktır. Sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların karşılanması yükümlülüğü de YÜKLENİCİ'ye aittir.

YÜKLENİCİ, kendisinin kusurundan ya da ihmalinden kaynaklanan zarardan dolayı ŞİRKET ve ŞİRKET personeli sorumlu tutamaz.

Sigortalama ile ilgili bir hasar meydana gelmesi durumunda, YÜKLENİCİ, ilgili poliçeye uygun şekilde gerekli bildirimleri yapacak, süreçleri takip edecek ve hasarın sigorta şirketine kanıtlanmasını sağlayacak ve bunu takiben sigorta ile ilgili tazminatın ödenmesini beklemeksizin hasarın giderilmesini temin edecektir. Sigorta yasası ve mevzuatıyla ilgili tüm yükümlülükler YÜKLENİCİ'ye aittir.

Bunlarla ilgili ŞİRKET, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa tüm zararı avans faizi ve diğer fer'ileriyle birlikte öncelikle YÜKLENİCİ'nin ŞİRKET'teki tüm hak, hak ediş, teminat ve alacaklarından, bunların yeterli olmaması halinde de yasal yollardan YÜKLENİCİ'den tahsil eder.

Sigorta Masrafları: Sözleşme tarihinden itibaren sözleşme süresince tahakkuk edecek sigorta masrafları da fiyatın içine dâhil edilmiştir. YÜKLENİCİ herhangi bir ad altında ek ödeme talep ödemez.

Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş yeni YÜKLENİCİ'ye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk YÜKLENİCİ'ye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 6 (altı) ayı geçemez.

8.4. İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması

Yüklenici işin sonunda T.C. Çevre Mevzuatına uyumlu olacak şekilde oluşacak Tehlikeli ve Tehlikesiz tüm atıkların depolanması, geri kazanım/dönüşümü, bertarafını sağlamakla yükümlüdür. Mevzuat aykırılıkları dolayısıyla oluşacak idari/cezai yaptırımlarda Şirket sorumluluğu bulunmamaktadır. ŞİRKET'in, Şirket ' e yansıyacak ceza veya herhangi bir yaptırım olması halinde, bu zararları yükleniciden tazmin hakkı saklıdır.

Oluşabilecek İnşaat ve yıkıntı atıklarının ise ŞİRKET bilgisi dahilinde Belediyelerce izinli Hafriyat Döküm sahalarına götürülmesi gereklidir. Hafriyat alanına götürülecek inşaat ve yıkıntı atıklarının yüklenmesi ve taşınması sırasında tozuma neden olmaması için nemlendirme yapılmalı, araç damperleri taşıma sırasında kapatılmalıdır. YÜKLENİCİ, İzinli hafriyat döküm alanına götürülen atıklara ilişkin teslim edildiğine dair belgeyi talep eder ve saklar. Bu kapsamdaki nakliye, depolama vs. tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

9. İşin İfası ile İlgili Şartlar

Bu sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, YÜKLENİCİ bu sözleşme konusu işlerin ifası amacıyla, gerekli her türlü hizmet, malzeme, yönetim ve iş gücünü, işin belirtilen niteliklere uygun olarak ifasını temin için gerekli her türlü belgeyi sağlayacaktır.

9.1. İşin tesliminde gecikme olması

Sözleşmenin amir hükümleri uygulanır

10. Denetim Hizmetleri

-

11. İşlerin denetimi

Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, Şirket varlık yönetimi biriminin koordinasyonunda, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.

11.1. Denetim Görevlisinin Yetkileri

-

11.2. Denetim Görevlisi için Gerekli Binaların Yapılması

-

12. İşin Yürütülmesi

12.1. İş Programı

-

12.2. Yüklenicinin iş başında bulunması

-

12.3. İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araç, gereç ve malzemeler

-

12.4. Sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

-

13. Birim fiyatlar ve Birim Fiyat Tarifleri:

A.15.(Poz No: Özel 12) Panel Çit Yapılması

Panel ebadı h:200 cm genişlik (2 direk arası) 250 cm olacaktır. Direkler 60x60x1,5mm ve her 250 cm de bir teşkil edilecektir. Panel ve direk malzemesi sıcak daldırma galvaniz üzeri ŞİRKET' in onaylayacağı renkte polyester boyalı olacaktır.Direk altlarında 10x10x5mm lamadan ankraj kullanılacaktır. Direklerin üst kısmına plastik şapka monte edilecektir. Panel tel çapı 4,5mm göz aralığı 5x15 cm olacaktır. Bağlantı UV dayanımlı plastik kelepçe sistemi olacaktır. Tel çit panelin büküm sayısı 2 olacaktır. İstenilen noktadan panel çit kapı yapılacaktır kol ve kilit mekanizması dahildir. Her türlü malzeme temini makine yakıt parça işçilik nakliye ve genel giderler mt fiyatına dahildir.

A.16. (Poz No: Özel 13) Saha Betonu Atılması

C 25 Beton sınıfından hazır betonun 15 cm kalınlığında anolar halinde dökülmesi ve m2 ye en az 5 kg sertleştirici serilerek helikopter perdah ile tesviye edilmesi işlemidir. Betonun içine Q131 x 131 çelik hasır taşıyıcı olarak konulacaktır. Malzeme işçilik alet-edevat işyerindeki yatay düşey taşımalar genel giderler ve müteahhitlik karı dahil m3 fiyatıdır.

A.23. (POZ No:Y.15.001/2B) Makine İle Her Derinlik Ve Her Genişlikte Yumuşak Ve Sert Toprak Kazılması

Yumuşak ve sert toprak zeminde; makine ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıatlı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m³ kazı fiyatı.

A.24. Ocak Taşı ile Blokaj Yapılması (Poz No: Y.17.136)

Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine ocak taşından istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı.

A.36. Poz No Y.25.002/02 DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camedân ve pencerelerde; 1)Camedân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, siva yüzünden siva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satır hesaba alınır, iki satır boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

A.63 (Poz No: Özel 25) SAC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI VE MONTAJI

Yağmur oluğu yapılması için 3 mm. kalınlığında, çatı yüzey alanına göre uygun kesitte, galvanizli sacdan yapılacaktır. Oluk binaya monteli çelik taşıyıcılar tarafından taşınacaktır. Oluklara her 0,50 metrede bir Poz No:08.013 şartlarından galvanize edilmiş 50x3 mm lamadan kelepçeler konulacaktır. Bağlantı elemanları kumlanarak temizlenmiş ve boyanmış olmalıdır. Yağmur oluklarına düşey yağmur borusu için açılacak delikler, geçme parçası da galvanizlenmeden önce açılmalı ve önceden kaynaklanmalıdır. Montaj işleri Poz No:24.011 ve 24.017 'ye göre yapılacaktır. Açılan deliklerden aynı malzeme ile yağmur inişleri yapılacaktır. 1 mt fiyatıdır

A.64 (Poz No: Özel 26) SAC YAĞMUR İNİŞİ YAPILMASI VE MONTAJI

Yağmur inişleri 2 mm'lik siyah Saçtan (04.261)10x10 cm. Kare kesitli yağmur iniş borusu yapılması, kaynaklanması her iki yüzünün iki kat antipas boya ve iki kat sentetik boya ile boyanması (25.016/1) 20/5 lama ile 60 cm. Kelepçe yapılarak, metrede 1 adet kullanılarak çivi ile bina yüzeyine tespiti için, işçilik her türlü malzeme ve zayıtı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 mt fiyatıdır.

A.91. (Y.23.176) LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT: Ancak ŞİRKETler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın ŞİRKET' ce kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

A.101. BOYALI 0,50 MM BOYALI GALVANİZ OLUKLU TRAPEZ SAC İLE ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI

0,50 mm boyalı galvaniz trapez sac ın mevcut karkas üzerini montajı için her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, m2 fiyatıdır.

ÖZEL MEVCUT PANEL ÇİTLERİN DEMONTAJI VE MONTAJI

Mevcut panel çitlerin sökümü ve tekrar kurulumu işidir. Her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. Demontaj montaj sırasında kullanılacak olan ankraj, çelik dübel, vida klips, direk kapağı malzemeleri fiyata dahildir.

14. Teklif fiyatına dahil olan /olmayan hususlar:

-

15. Fiyat farkları ile ilgili hususlar

-

16. Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti

-

17. Sözleşme ve eklerine uymayan işler

-

18.Hatalı, kusurlu ve eksik işler

-

19. Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları

-

20. Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar

-

21. Yükleniciye ait giderler

-

22. Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler

-

23. Yıkma ve Kazılar

-

23.1. Mevcut yapıların yıkılması

-

23.2. Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya

-

23.3. Kazılardan veya Şirkete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme

-

.

24 Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel

24.1. Çalışanların hakları ve çalışma şartları

Yüklenici, tüm çalışanlara saygılı ve dürüst muamele göstermeli, onlara sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı sağlamalıdır. Çalışma koşulları ilgili tüm yasa, tüzük ve mevzuata uygun olmalıdır.

Yüklenici, tüm çalışanlarının çalışma saatlerini, ücretlerini ve fazla mesai ücretlerini, ilgili kanunlar çerçevesinde belirleyecektir.

YÜKLENİCİ firma işyerinde çalıştıracağı her işçi için sabıka kaydı, ikametgah ve hüviyet belgeleriyle yakalarına takacakları son durumunu gösterir resimli tanıtma kartlarını teminle mükelleftir. Sabıka kaydı verilmeyen işçiler tadilat alanına sokulmayacaktır. ŞİRKET'in talep etmesi durumunda işçilere ait çalışma izinleri de ibraz edilecektir.

Hizmetin gerektiği şekilde yürütülmesi için istihdam edeceği personelin ücretlerinin ödenmesi, bunlarla ilgili yürürlükteki kanun ve mevzuata göre, sosyal güvenlik ve vergi ödemeleri, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve vergi cezaları gibi ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili yerlere ödemelerin yapılması YÜKLENİCİ'nin sorumluluğundadır.

Yüklenici, çalışanlara şiddette bulunma, tehdit, cinsel taciz, bağırma veya diğer sözlü istismarlar da dâhil olmak üzere hiçbir psikolojik zorlama veya diğer fiziksel olmayan tacizlerde bulunmayacak veya bu tür eylemlerin gerçekleşmesine izin vermeyecektir

24.2. Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

24.3.

a. Çevre sağlığı: Yüklenicinin tüm çevre kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uyararak, çevreyi koruyacak şekilde ve ŞİRKET politika ve prosedürlerine uygun olarak işlerini yürütmesi gerekmektedir.

YÜKLENİCİ çalışma esnasında ve iş bitiminde çevreyi korumak ve atıkları yürürlükteki mevzuat gereklerine ve siparişte tanımlanan özel koşullara uygun olarak muamele etmekle yükümlüdür. ŞİRKET' in yükleniciden kaynaklı kamu ya da özel denetim bulguları üzerindeki her bir uygunsuzluk yüklenici performans değerlendirmesine konu edilir.

ŞİRKET, çalışma esnasında oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların mevzuata uygun şekilde geri dönüşüm/geri kazanım/bertaraf edildiğine dair bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir.

YÜKLENİCİ bu taleplere ŞİRKET tarafından belirtilen süreler içerisinde cevap vermek ile yükümlüdür.

SEDAŞ, uygulanmakta olan yönetim sistemleri doğrultusunda istediği zaman dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü gerekliliği kapsamında yüklenici saha ve operasyonlarını denetleme hakkına sahiptir.

Yüklenici SEDAŞ adına gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde çevre mevzuatları doğrultusunda kullanımı kısıtlanmış ürün ve malzemelerle ilgili yayımlanan yükümlülöklere uyar.

Kullanılan tüm kimyasalların son tüketim tarihine dikkat edilecek ve tamamının son kullanım tarihinden önce kullanılacak şekilde planlama yapılacaktır. Son kullanım süresi dolan ve/veya kullanımı uygun görölmeyen tüm kimyasal maddeler çevre mevzuatlarında belirtilen kurallara uygun olarak muamele edilir.

Sözleşme süresi boyunca; mevzuata ilişkin güncellemeler Tedarikçi tarafından Şirketin ilave bir hatırlatma yapmasına gerek kalmaksızın takip edilecek ve derhal uygulamaya alacaktır.

Gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında, kullanılan kimyasal maddelere ait güvenlik bilgi formlarını ŞİRKET in talebi halinde sağlamakla yükümlüdür.

Tüm çevre kazası ve olaylarına ilişkin kayıtlar tutulacak ve kaza veya olayın gerçekleştiği gün içerisinde yazılı olarak ŞİRKET' e bildirecektir.

b. İş Sağlığı ve Güvenliği: Yüklenici; kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde öngörülen her türlü önlemin yanında, o işyerinde iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan ve bilimin, tecrübenin, teknolojinin imkân verdiği her türlü önlemi mevzuatta hükme bağlanmamış olsa da almakla yükümlüdür. Bu amaçla yüklenici İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu kurmak iş kazası ve meslek hastalığı risklerini tespit etmek ve bunlara karşı tedbir alınmasını sağlamak zorundadır.

İş güvenliği için gerekli her türlü ekipman (ayakları mandal ile sabitlenebilen merdiven vb) ve kişisel koruyucu donanım (baret, mekanik iş eldiveni, kaydırmaz tabanlı iş ayakkabısı, koruyucu gözlük), teçhizat YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek ve çalışan personellerine kullandırılacaktır. İş güvenliği yetersizliği durumunda ŞİRKET, sipariş konusu faaliyeti durdurma hakkına sahiptir. Taahhüdün ifasında gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz personel kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulacak kazalardan yüklenici sorumludur. Personel ve personel ile ilgili yöneticilerin ŞİRKET dahilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk YÜKLENİCİ' ye ait olacaktır.

24.4. Çalışanların kazaya uğramaları

Hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında oluşabilecek kazalar ve bu kazalardan kaynaklı oluşacak maliyetlerden yüklenici firma sorumludur.

24.5. Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Yüklenici çalışanlarının yiyeceği ve içeceğine ilişkin maliyetlerden yüklenici firma sorumludur.

24.6. Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Yüklenicinin, hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında çalışanlarının uygunsuz tavır ve tutumlar sergilememesi için çalışanlarına gerekli talimatları vermekle yükümlüdür. Çalışanları ise talimatlara eksiksiz uymak zorundadır.

24.7. Ayrım

Yüklenici, elemanları kişilik özellikleri veya inançları temelinde değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak; din, dil, ırk, renk, cinsiyet, uyruk, yaş, hamilelik veya medeni durum ayırımı yapmaksızın istihdam edecektir.

Aynı zamanda tüm çalışanlarına ücret ve sosyal haklar sağlarken; din, dil, ırk, renk, cinsiyet, uyruk, yaş, hamilelik veya medeni durum ayırımı yapmayacaktır.

24.8. Zorla Çalıştırma

Yüklenici, herhangi bir şekilde insan ticaretine iştirak edemez, zorla, gönülsüz ve köle işçi çalıştıramaz ve bu tür eleman çalıştıran şirketlerden malzeme veya hizmet satın alamaz.

24.9. Çocukların Çalıştırılması

Yüklenici, 18 yaşını doldurmamış çalışanı kesinlikle istihdam etmeyecektir.

24.10. Birlik Kurma Özgürlüğü

Yüklenici çalışanları; yasalara uygun şekilde birlik kurma veya kurulmuş olanlara katılma özgürlüğüne sahiptirler.

25. Hakediş Raporları

25.1. Geçici hakediş raporları

YÜKLENİCİ, her bir iş için kendisine verilen muhtelif siparişlerde belirtilen sürede, İş öncesinde kendisine iletilmiş olan teknik şartnameye ve keşif cetvellerine uygun olarak işi tamamlayacak ve ŞİRKET' e teslim edecektir. İşin son denetimi, YÜKLENİCİ' nin işin bittiğini ŞİRKET İdari İşler Müdürlüğü Varlık Yönetim Birimine yazılı veya bildirmesi üzerine ŞİRKET tarafından yapılacaktır. ŞİRKET, YÜKLENİCİ tarafından tamamlanması, değiştirilmesi veya tamir edilmesi gerekli eksikliklerin listesini hazırlayacaktır. YÜKLENİCİ' nin bunları tamamlamasının ardından veya ŞİRKET tarafından bir ayıp ya da eksiklik bulunmadığı durumda keyfiyetin tespiti üzerine, tüm işin geçici kabulü, Taraflar arasında imzalanacak tutanağa istinaden yapılacaktır.

25.2. Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi

-İşlerin Kesin Kabulü ("Kesin Kabul"), geçici kabulden sonra taraflar arasında imzalanacak Kesin Kabul tutanağına istinaden yapılacaktır.

26. İşin teslimine ilişkin şartlar

-

27. Kabul İşlemleri

27.1. Geçici kabul

-

27.2. Garanti süresi

Yapılan tüm imalatlarla ilişkin garanti süresi 2 yıldır.

27.3. Garanti süresindeki bakım ve giderler

-

27.4. Kesin kabul

-

28. Yönetim Sistemi

Yüklenici, yürürlükte bulunan yasalara, düzenlemelere ve SEDAŞ' ın ilkelerine uygun bir yönetim sistemine sahip olmalı, bu sistemin sürekli bir şekilde geliştirilmesi ve değişen yasalara ve düzenlemelere uyacak şekilde uyumluluğu sağlamaları gerekmektedir.

SEDAŞ hizmet sağlayan Yüklenicilerine, Çevre (ISO14001), İş Güvenliği ve Sağlığı (ISO45001) vb. sistemleri sağlamalarını tavsiye etmektedir.